

POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	RZĘDNA TERENU ISTN.
w18 (0)	0.00	2.00	185.30	187.30
	8.40		185.47	
w25 (1)	96.34	1.67	187.23	188.90
w26	111.74	1.63	187.37	189.00
w27	130.01	1.57	187.53	189.10
w28	154.01	1.75	187.75	189.50
(2)				
w29	233.05	1.69	188.46	190.15
w30	234.35	1.68	188.47	190.15
w31 (3)	300.13	1.62	189.33	190.95
w32	318.16	1.84	189.56	191.40
w33	322.41	1.78	189.62	191.40
w34	331.66	1.71	189.74	191.45
w35	368.89	1.58	190.22	191.80
w36	369.29	1.57	190.23	191.80

Odległości cząstkowe: 96.34, 15.39, 18.27, 24.00, 79.04, 1.30, 65.78, 18.03, 4.25, 9.25, 37.23

SPADKI, DŁUGOŚCI: 20‰ 96.34m; 9‰ 138.01m; 13‰ 134.94m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Dn110 L=369.29m

Zakład Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"
Jadwiga Gajderowicz
98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21/21,
tel. fax: 43 823 63 80, e-mail: wikan1@interia.pl

Inwestor :
Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Adres inwestycji : Marżynek, dz. Nr:16/1, 44/3, 308/1, 310/12, 310/14, 310/16, 311/2, 312/2, 315/4, 316/3, 316/4, 321/3, 333/2, 343/2, 379/5, 379/6, 387/2, 387/3, 388/7,

Temat :
Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Marżynek gm. Zapolice

Rysunek : PROFIL WODOCIĄGU - odc. w18-w36

Projektował:	Data	Podpis	Skala
mgr inż. L. Przybył upr.ŁOD/0549/POOS/06 ŁOD/IS/7534/06	01.2014 r.		1:1000
Sprawdził:	Data	Podpis	rys. nr
mgr inż. J. Gajderowicz upr. nr 337/82/87 ŁOD/IS/2233/02	01.2014 r.		4