

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
0.1	HALL WEJŚCIOWY	10,9	TERAKOTA
0.2	TOALETA	5,4	TERAKOTA
0.3	TOALETA	5,4	TERAKOTA
		21,7 m <sup>2</sup>	

- ☒ ŚCIANY ISTNIEJĄCE  
☐ ŚCIANY DO WYBURZENIA  
☒ ŚCIANY PROJEKTOWANE

**BIURO PROJEKTOWE PROJBUD**

98-220 ZDUNSKA WOLA  
UL. SIERADZKA 14B  
TEL. (43) 823-64-24  
biuroprojbud@vp.pl

www.biuroprojbud.pl

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :

**PROJEKT PRZEBUDOWY WĘZŁA  
SANITARNEGO W BUDYNKU URZĘDU  
GMINY ZAPOLICE**

Plac Strażacki 5, gm. Zapolice,  
dz. nr ewid. 182/1

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

**GMINA ZAPOLICE**

Plac Strażacki 5,  
98-161 Zapolice

BRANŻA :

**ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT :

mgr inż. arch. **JAN KARNOWSKI**  
NR. UPRAWNIEN 12/LOOKK/2015

PODPIS :

OPRACOWANIE :

inż. arch. **JOANNA  
DOROWOLSKA**

BRANŻA :

**KONSTRUKCJA**

PROJEKTANT :

mgr inż. **WITOLD ZASINA**  
NR. UPRAWNIEN LOD/1030/PWOK/08

PODPIS :

STADIUM :

**PROJEKT BUDOWLANY**

RYSUNEK :

**RZUT PARTERU - ARANŻACJA**

SKALA :


**1:50**

DATA :

**09.2016**

rys. :

**2**



**P-1 - PŁYTKI PODŁOGOWE**

- wymiar: 60 x 60 cm
- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak
- ścieralność: klasa 4

**P-2 - PŁYTKI ŚCIENNE**

- wymiar: 30 x 60 cm
- rodzaj: glazura
- mrozoodporność: nie
- rektyfikacja: tak

**UWAGI:**

1. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w odpowiednio przystosowaną miskę ustępową i umywalkę oraz zainstalować uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznych. W pomieszczeniu należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 1,5 x 1,5 m. W toalecie i na trasie dojazdu do niej należy stosować drzwi bez progów.
2. Ściany toalet projektuje się do wysokości min. 2 m wykończone jako powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
3. Posadzki toalet projektuje się z materiałów zmywalnych, nieśliskich i nienasiąkliwych.
4. Pomieszczenia należy wyposażyć w wentylację mechaniczną spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.

Uzasadnienie zgodne z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi z architektur / z...

mgr inż. Anna Skupieńska  
Rzecznik ds. sanitarnohigienicznych  
Upr. arch. 14-BP/0/01  
w zakresie budownictwa przemysłowego  
i ogólnego, w tym w zakresie zdrowia  
98-300 Włocławek, ul. Sieradzka 10  
tel. (10) 137 44 44, 13 74 44 44

Data: 21.09.2016  
Lp. 169/2016