


STADOSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA



P-1 - PŁYTKI PODŁOGOWE

- wymiar: 60 x 60 cm
- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak
- ścieralność: klasa 4

P-2 - PŁYTKI ŚCIENNE



- wymiar: 30 x 60 cm
- rodzaj: glazura
- mrozoodporność: nie
- rektyfikacja: tak

P-3 - FARBA LATEKSOWA

- hydrofobowa
- odporna na szorowanie
- odporna na uszkodzenia
- do stosowania w budynkach użyteczności publicznej
- wodorozcieńczalna

UWAGI:

1. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażać w odpowiednio przystosowaną miskę ustępową i umywalkę oraz zainstalować uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznych. W pomieszczeniu należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 1,5 x 1,5 m. W toalecie i na trasie dojazdu do niej należy stosować drzwi bez progów.
2. Ściany toalet projektuje się do wysokości min. 2 m wykończone jako powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
3. Posadzki toalet projektuje się z materiałów zmywalnych, nieśliskich i nienasiąkliwych.
4. Pomieszczenia należy wyposażać w wentylację mechaniczną spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.

<div>biuro projektowe</div> <div>PROJBUD</div>	PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :	BRANŻA : ARCHITEKTURA		RYSUNEK : PRZEKRÓJ B-B
	PROJEKT PRZEBUDOWY WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY ZAPOLICE Plac Strażacki 5, gm. Zapolice, dz. nr ewid. 182/1	PROJEKTANT : mgr inż. arch. NR. UPRAWNIENIEN 12/LOOKK/2015 OPRACOWANIE : inż. arch. JOANNA DOBROWOLSKA	PODPIS : 	
<div>BIURO PROJEKTOWE PROJBUD</div> <div>98-220 ZDUŃSKA WOLA UL. ŚLIERADZKA 14b TEL. (43) 823-64-24 biuroprojbud@vp.pl</div> <div>www.biuroprojbud.pl</div>	INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :	BRANŻA : KONSTRUKCJA		SKALA : 1:50
	GINA ZAPOLICE Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice	PROJEKTANT : mgr inż. NR. UPRAWNIENIEN WITOLD ZASINA LOD/1030/PWOK/08	PODPIS : 	DATA : 09.2016 NR RYS. : 4