

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR : Rozbudowa linii oświetlenia drogowego na odcinku
drogi Zapolice - Strońsko
Rozbudowa linii oświetlenia drogowego na odcinku drogi Zapolice - Strońsko : drogi powiatowe Zapolice - Strońsko nr 1765E i
4916EE, gm. Zapolice nr dz. 227 i 153 obręb Stroń-
ko
Gmina Zapolice : Gmina Zapolice
Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice : Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice
elektryczna : elektryczna
Zbigniew Krasiński : Zbigniew Krasiński
04.04.2016 r. : 04.04.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kwartał 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kierowanie, nadzór
projektowania i wykonawstwo
instalacji elektrycznych
mgr inż. Zbigniew Krasiński
Upr. nr 426/S4

WYKONAWCA :

INWESTOR :

04.04.2016 r.
04.04.2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN 10/200 15	słup słup	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN 12/200 2	słup słup	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3 4	słup słup	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 4*10	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
5	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 4*10	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
6	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 4*6	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 4x50 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXS _n 2x25 mm ² 0.852	km.prz ew. km.prz ew.	 0.852	 0.852
				RAZEM	0.852
8	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego OUS-70W + sodowe źródło światła 70 W 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 12*0.8*4	m ³ m ³	 3.840	 3.840
				RAZEM	3.840
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa dwudzielna A83PS 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000