

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA BUDYNEK
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Ptaszkowice

Gm. Zapolice

Dz. nr ew. 114

INSTALACJE WOD. – KAN. I C.O.

Nazwa inwestora

Gmina Zapolice

Plac Strażacki 5

98-161 Zapolice

Imię i nazwisko projektanta opracowującego informację

mgr inż. Jacek Pluskota

upr. bud. nr LOD/2096/PWOS/13

1. Zakres robót

- demontaż istniejących instalacji wod-kan,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
- wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż kotłowni stałopalnej.

2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań

Roboty przewiduje się wykonać jednoetapowo.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowy budynek komunalny.

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie wewnętrzne.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia :

- możliwość poparzenia przy wykonywaniu prac montażowych instalacji,
- możliwość upadku przy pracach na wysokości,

- możliwość urazu ciała przy wykonywaniu prac przygotowawczych i montażowych różnego rodzaju narzędziami i elektronarzędziami,
- możliwość porażenia prądem przy pracach elektronarzędziami,
- możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0 m do wykopu,
- możliwość przysypania ziemią w wykopie.

Miejsce występowania zagrożenia :

- wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestycji.

6. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowując plan BiOZ winien uwzględnić wymienione w punkcie 5 zagrożenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonania robót i środków technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematykę szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla pracowników.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania harmonogramu, zapewni technologię i środki techniczne oraz organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa wynikającego z wykonania robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczną, sprawną komunikację, łączność dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii, innych zagrożeń.

Informację dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).