
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Młodawin Dolny, gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 50/1 w miejscowości Młodawin Dolny
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzecznik Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Bud)
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Młodawin Dolny, gm. Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowości Młodawin Dolny, gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaż urządzeń małej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji. Działka nr ewid. 50/1 w miejscowości Młodawin Dolny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane urządzenia:

1. Wolnostojąca altana z ławkami - 1 kpl.
2. Ławka parkowa - 2 szt.
3. Kosz na śmieci - 2 szt.
4. Stojak na rowery - 1 szt.
5. Tablica informacyjna - 1 szt.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wolnostojąca altana z ławkami			
1.1	001 wycena indywidualna	Zakup i montaż wolnostojącej altany z ławkami	kpl.		
		Altana sześciokątna wykonana z drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposażeniu: podłoga, stół i ławki. Przekroje słupów nośnych min 9x9 cm. Wysokość słupów 2m, wysokość całej altanki 2,70m. Boki altanki możemy wypełnić dodatkową kratką. W altanie o średnicy 5m zastosowano stół z podwójnym blatem. Górny blat obraca się, co jest bardzo wygodne podczas spotkań w licznych gronie. Dolny blat stołu może być sześciokątny lub okrągły.			
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		Zagospodarowanie terenu			
2.2	002 wycena indywidualna	Zakup i montaż ławek parkowych drewnianych	szt		
		Ławka parkowa drewniana 150cm. Stelaż żeliwny pomalowany proszkowo na czarno. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach wraz ze śrubami montażowymi. Otwory w stopkach umożliwiające montaż ławki do podłoża Ilość desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm			
		2	szt	2	
				RAZEM	2
3.2	003 wycena indywidualna	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
		Kosz na śmieci 50 l wykonany z ocynkowej blachy o grubości 1,5 mm. Kosz i słupek na którym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadający daszek z 2 mm blachy chroniący pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewającym śmieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.			
		2	szt	2	
				RAZEM	2
4.2	004 wycena indywidualna	Zakup i montaż stojaka na rowery.	szt		
		- długość stojaku na rowery min 149 cm - szerokość stojaku na rowery min 38 cm - odległość miejsc na rowery min 23 cm - ilość miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokość opon 6 cm - konstrukcja stojaku umożliwia ustawić rower z obu stron stojaku - stojak wyprodukowany jest z profili stalowych - stojak jest ocynkowany ogniowo - z powodu różnych powierzchni nie dodajemy materiału do uchwycenia			
		1	szt	1	
				RAZEM	1
5.2	005 wycena indywidualna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		Stelaż wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbą proszkową RAL. Płyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min 33x65cm			
		1	szt	1	
				RAZEM	1
3		Rekultywacja terenu			
6.3	006 wycena indywidualna	Rekultywacja terenu kat. gruntu III (spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjnej trawy, napowietrzanie terenu, nawożenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydłużonym czasie działania przyspieszającym wzrost i krzewienie się trawy, włókowanie terenu, ubijanie i wyrównanie nawierzchni)	m ²		
		1085.00	m ²	1 085.00	
				RAZEM	1 085.00
4		Utworzenie wjazdu do miejsca rekreacji			
7.4	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm. Zakup i montaż przepustu betonowego fi 500 mm	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
5		Roboty porządkowe			
8.5	KNR 2-21 0110-01 analiza indywidualna	Karczowanie krzewów miękkich	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wolnostojąca altana z ławkami						
2	Zagospodarowanie terenu						
3	Rekultywacja terenu						
4	Utworzenie wjazdu do miejsca rekreacji						
5	Roboty porządkowe						
	RAZEM						

Słownie: