


Detal - bieżnia 4-torowa z nawierzchni poliuretanow

skala 1:100



Bieżnia 60m 4-torowa – naw. poliuretanowa

1	EPDM	4,5mm
2	SBR	1 cm
3	Podbudowa typu "ET"	3,5 cm
4	Warstwa wyrównawcza 0-4mm	1 cm
5	Kruszywo 0-31,5	20 cm
3	Podsypka piaskowa	15 cm



" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

Budowa boiska piłkarskiego, biegni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach

Zapolice, ul. Główna 19, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie
działka nr ewid. 228/1

:10

TA:

P/B

11