


Detal - bieżnia 4-torowa z nawierzchnią poliuretanową


RZUT BIEŻNI

skala 1:100




PRZEKRÓJ A-A skala 1:10

Bieżnia 60m 4-torowa – naw. poliuretanowa



Natrysk EPDM gr.2-3mm
SBR gr. 11mm
Podbudowa typu 'E1' gr. 35mm
Warstwa wygimnawcza 0-4mm gr. 1cm
Kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm
Pasek gr. 15cm

<div style="text-align: right;">  EKOBUD PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmowski Dróg nr 89 B, 95-061 Dmowski PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuwuska 155 </div>					
* Utwór CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *					
PROJEKT:		Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Zapolice, ul. Główna 19, powiat zduńskowski, woj. łódzkie działka nr ewid. 229/I			
TYTUŁ RYSUNKU:		Detal - bieżnia 4-torowa z nawierzchnią poliuretanową		SKALA:	
		1:10		1:100	
BRODA:	ARCHITEKTURA	PODPIS:	DATA: Październik 2019	FAZA:	
PROJEKTANT:	mjr inż. arch. Jarosław Kowalczyk	mgr budowl./OKK/2012 w specjalności architektury wnętrz bez ograniczeń		NR RYSUNKU: Az/03 NR STRONY: 23	
		P/B			